

1과목 : 콘크리트재료 및 배합

1. 콘크리트용 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험은 2회 시험의 평균값을 잔골재의 밀도 및 흡수율 값으로 하고 있다. 이때 시험의 정밀도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.02g/cm³이하, 흡수율의 경우는 0.01% 이하하여야 한다.
- ② 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.02g/cm³이하, 흡수율의 경우는 0.05% 이하하여야 한다.
- ③ 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.01g/cm³이하, 흡수율의 경우는 0.01% 이하하여야 한다.
- ④ 시험값은 평균과의 차이가 밀도의 경우 0.01g/cm³이하, 흡수율의 경우는 0.05% 이하하여야 한다.

2. 혼화제의 종류 및 특성에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① AE제 : 콘크리트의 작업성을 개선하고 동결융해 저항성을 향상시킨다.
- ② 유동화제 : 콘크리트의 현장타설전, 콘크리트의 일시적인 슬럼프 증대 효과를 갖는다.
- ③ 증점제 : 소성(Plasticity)이 증가하고 재료분리 저감효과를 갖는다.
- ④ 지연제 : 콘크리트의 쿨드조인트를 방지하기 위한 것으로 한중 콘크리트에 사용된다.

3. 아래 표와 같은 조건에서 단위 굵은골재량은 얼마인가?

| |
|---|
| - 단위수량 : 175kg |
| - 시멘트 밀도 : 0.00315g/mm ³ |
| - 잔골재의 표준밀도 : 0.0026g/mm ³ |
| - 굵은골재의 표준밀도 : 0.00265g/mm ³ |
| - 잔골재율 : 41.0% |
| - 단위 잔골재량 : 720.0kg |

- ① 956kg ② 1004kg
- ③ 1056kg ④ 1198kg

4. 콘크리트용 혼화제인 감수제의 종류 중 응결, 초기경화의 속도에 따라 분류되는 형태가 아닌 것은?

- ① 촉진형 ② 조강형
- ③ 지연형 ④ 표준형

5. 17회의 압축시험 실적으로부터 구한 압축강도의 표준편차가 5MPa 인 경우 배합강도를 구할 때 적용해야 할 압축강도의 표준편차(s)로서 옳은 것은? (단, 보정계수를 고려하여야 하며, 시험횟수가 15회, 20회인 경우의 표준편차의 보정계수는 각각 1.16, 1.08 이다.)

- ① 5.4MPa ② 5.64MPa
- ③ 5.72MPa ④ 5.8MPa

6. 혼화제로 실리카 폼을 사용한 콘크리트의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위수량 및 건조수축이 감소된다.
- ② 투수성이 작아 수밀성이 향상되며, 재료분리 저항성이 향상된다.
- ③ 수화열이 작고, 화학저항성이 향상된다.
- ④ 마이크로 필러 효과로 압축강도 발현성이 크다.

7. 콘크리트용 고로슬래그 미분말의 품질에 관한 특성 중 알맞지 않은 것은?

- ① 장기강도를 증진시킨다.
- ② 수화열의 발생속도를 늦춘다.
- ③ 수밀성은 다소 저하되는 경향이 있다.
- ④ 알칼리골재 반응을 억제시킨다.

8. 혼화제의 저장방법으로 틀린 것은?

- ① 방습적인 사일로 또는 창고 등에 품종별로 구분하여 보관한다.
- ② 장기 저장이 가능하므로 입하하는 순서와 상관없이 사용한다.
- ③ 장기간 저장한 혼화제는 사용 전에 시험을 실시하여 품질을 확인해야 한다.
- ④ 혼화제는 취급 시에 비산하지 않도록 주의한다.

9. 다음의 시험방법 중 시멘트 시험과 관계 없는 것은?

- ① 비중 ② 안정도
- ③ 블리딩 ④ 압축강도

10. 시멘트 비중시험에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 포틀랜드 시멘트의 경우는 약 64g을 사용한다.
- ② 르샤틀리에 플라스크를 사용한다.
- ③ 비중병에 시멘트를 투입하기 전에 물 또는 광유를 투입하여야 한다.
- ④ 시멘트를 넣은 후 기포를 제거해주어야 한다.

11. 굵은골재의 체가름 시험결과가 아래 표와 같을 때 이 골재의 조립률은?

| 체 크기(mm) | 40 | 20 | 10 | 5 | 2.5 |
|------------|----|----|----|----|-----|
| 각체 잔량누계(%) | 8 | 39 | 68 | 95 | 100 |

- ① 7.10 ② 2.10
- ③ 6.71 ④ 7.04

12. 흡수율이 2.48%인 젖은 모래 568.3g을 110℃에서 24시간 건조 하여 525.6g으로 일정질량이 되었다. 이 젖은 모래의 표면수율은?

- ① 4.2% ② 5.5%
- ③ 6.7% ④ 8.1%

13. 콘크리트용 골재에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 골재 중의 0.15mm~0.6mm의 골재가 많으면 공기연행성을 감소시킨다.
- ② 골재 중에 석탄, 갈탄의 양이 많으면 콘크리트의 강도가 낮아지며 외관을 해친다.
- ③ 콘크리트표준시방서에서는 잔골재에 함유된 염화물(NaCl 환산량)량을 질량백분율로 0.04%이하로 규정하고 있다.
- ④ 내화적이면서 강도, 내구성 등을 필요로 하는 콘크리트에서 고로슬래그 굵은골재나 내구적인 안산암, 현무암 등을 사용하는 것이 좋다.

14. 콘크리트 배합에서 단위 시멘트량을 증가시킬 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점성이 감소된다.
- ② 재료분리가 감소된다.
- ③ 내구성, 수밀성이 감소된다.
- ④ 워커빌리티가 나빠진다.

15. 각종 골재에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트용 부순 골재는 일반 콘크리트용 골재와는 달리 입자 모양 판정 실적률을 검토하여야 한다.
- ② 고로슬래그 잔골재는 고온 하에서 장기간 저장해 두면 굳어질 우려가 있기 때문에 동결방지제를 살포함과 동시에 가능한 한 1개월 이내에 사용하는 것이 좋다.
- ③ 부순 잔골재의 경우 다량의 미분말을 함유하는 경우가 많아 콘크리트의 성능에 영향을 미치기 때문에 미립분 함유량을 검토할 필요가 있다.
- ④ 인공경량골재를 사용한 콘크리트의 경우 하천골재를 사용한 경우보다 압축강도는 떨어지지만 동결융해 저항성은 향상된다.

16. 콘크리트의 배합설계에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 배합강도는 설계기준강도보다 커야한다.
- ② 슬럼프는 작업이 가능한 범위 내에서 최소가 되도록 하는 것이 원칙이다.
- ③ 배합설계의 기준이 되는 강도는 압축강도이며, 휨강도나 인장강도가 기준이 되는 경우는 없다.
- ④ 콘크리트의 배합은 소요의 품질 및 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 가능한 단위수량이 적게 되도록 정한다.

17. 시멘트의 강도시험(KS L ISO 679)에서 3개의 시험체를 한 조합된 시료로 할 경우 필요한 시멘트, 표준사, 물의 양으로 옳은 것은?

- ① 시멘트 450g, 표준사 1350g, 물 225g
- ② 시멘트 450g, 표준사 1215g, 물 180g
- ③ 시멘트 450g, 표준사 1080g, 물 225g
- ④ 시멘트 450g, 표준사 1350g, 물 180g

18. 콘크리트의 압축강도를 알지 못할 때, 또는 압축강도의 시험횟수가 14회 이하인 경우 콘크리트의 배합강도를 구한 것으로 틀린 것은?

- ① 설계기준강도 $f_{ck}=20\text{MPa}$ 일 때, 배합강도 $f_{cr}=27\text{MPa}$
- ② 설계기준강도 $f_{ck}=25\text{MPa}$ 일 때, 배합강도 $f_{cr}=33\text{MPa}$
- ③ 설계기준강도 $f_{ck}=30\text{MPa}$ 일 때, 배합강도 $f_{cr}=38.5\text{MPa}$
- ④ 설계기준강도 $f_{ck}=50\text{MPa}$ 일 때, 배합강도 $f_{cr}=60\text{sMPa}$

19. 동해에 의한 골재의 붕괴작용에 대한 저항성을 측정하기 위한 시험방법은?

- ① 안정성시험 ② 유기불순물시험
- ③ 오토클레이브시험 ④ 마모시험

20. 굵은골재의 체가름 시험에서 사용하는 굵은골재의 최대치수가 40mm정도인 경우 시료의 최소 건조질량으로 옳은 것은? (단, 보통 중량의 골재를 사용하는 경우)

- ① 2kg ② 4kg
- ③ 6kg ④ 8kg

2과목 : 콘크리트제조, 시험 및 품질관리

21. 공시체 규격이 150mm×150mm×530mm로 지간길이가 450mm인 단순보의 3등분점 재하법의 휨강도 시험을 한 결과 최대 하중이 24500N일 때 공시체가 인장쪽 표면 지간방향 중심선의 3등분점 사이에서 파괴가 되었다. 이 공시체의 휨강도는?

- ① 2.9MPa ② 3.3MPa
- ③ 4.9MPa ④ 5.3MPa

22. 콘크리트의 탄성계수가 $2.5 \times 10^4 \text{MPa}$ 이고 포아송비가 0.2일 때 전 단탄성계수는?

- ① $1.04 \times 10^4 \text{MPa}$ ② $5.05 \times 10^4 \text{MPa}$
- ③ $7.27 \times 10^4 \text{MPa}$ ④ $12.43 \times 10^4 \text{MPa}$

23. 압축강도에 의한 일반 콘크리트의 품질검사에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 콘크리트표준시방서의 규정에 의한 다.)

- ① 설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우 각각의 압축강도 시험값이 설계기준압축강도보다 5.0MPa에 미달하는 확률이 1%이하이어야 한다.
- ② 설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우 연속 3회 시험값의 평균이 설계기준압축강도 이상이어야 한다.
- ③ 품질 검사는 설계기준압축강도로부터 배합을 정한 경우와 그 밖의 경우로 구분하여 시행한다.
- ④ 압축강도에 의한 콘크리트 품질관리는 일반적인 경우 조기 재령에 있어서의 압축강도에 의해 실시한다.

24. 굳지 않은 콘크리트의 소성수축균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트 마무리면에 가늘고 얇은 균열 형태로 나타난다.
- ② 콘크리트 볼리딩 속도가 표면수의 증발속도보다 빠른 경우에 일어난다.
- ③ 균열을 방지하기 위해서는 표면에 급격한 온도변화가 일어나지 않도록 하여야 한다.
- ④ 균열을 방지하기 위해서는 수분의 증발을 방지하고 마무리를 지나치게 하지 않아야 한다.

25. 콘크리트 구조물의 검사 중 표면 상태의 검사항목에 해당되지 않는 것은?

- ① 시공이음 ② 균열
- ③ 양생방법 ④ 노출면의 상태

26. 콘크리트의 건조수축에 영향을 미치는 요인에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시멘트의 분말도가 클수록 습윤상태에서 팽창이 커진다.
- ② 물-시멘트비가 클수록 건조수축은 작아진다.
- ③ 골재의 함량이 많을수록 건조수축은 작아진다.
- ④ 온도가 높은 경우 건조수축은 증가한다.

27. 레디믹스트 콘크리트의 공기량은 보통콘크리트의 경우 (A)%이며, 그 허용오차는 \pm (B)%로 한다. 여기서 빈 칸에 알맞은 것은?

- ① A : 2.5, B: 1.0 ② A : 3.0, B: 1.5
- ③ A : 4.0, B: 1.0 ④ A : 4.5, B: 1.5

28. 콘크리트 압축강도 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공시체의 지름은 0.1mm, 높이는 1mm까지 측정한다.
- ② 일반적으로 사용하는 공시체는 원통형 공시체로 직경에 대한 길이의 비가 1:3인 것을 많이 사용한다.
- ③ 공시체의 제작에서 몰드를 떼는 시기는 채우기가 끝나고 나서 16시간 이상 3일 이내로 한다.
- ④ 콘크리트의 압축강도의 표준은 특별한 경우를 제외하고는 일반적으로 재령 28일을 설계의 표준으로 한다.

29. 콘크리트의 워커빌리티 및 반죽질기에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 단위 시멘트량이 많아질수록 성형성이 좋아지고 워커블해진다.
 - ② 단위 수량이 많을수록 반죽질기가 질게 되어 유동성이 증가하지만 재료분리가 발생하기 쉬워진다.
 - ③ 잔골재율을 증가시키면 동일 워커빌리티를 얻기 위한 단위수량을 줄여야 한다.
 - ④ 일반적으로 콘크리트의 비빔온도가 높을수록 반죽질기는 저하하는 경향이 있다.
30. 콘크리트의 비비기에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 강제식 믹서의 최소 비비기 시간은 30초 이상으로 하여야 한다.
 - ② 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간의 3배 이상 계속하여야 한다.
 - ③ 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서 내부를 모르타르로 부착하여야 한다.
 - ④ 가경식 믹서의 최소 비비기 시간은 1분 이상으로 하여야 한다.
31. 일정량의 AE제를 사용한 경우에 연행되는 공기량에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?
- ① 물-시멘트비가 클수록 공기량이 많게 된다.
 - ② 슬럼프가 클수록 공기량이 많게 된다.
 - ③ 단위 잔골재량이 많을수록 공기량이 많게 된다.
 - ④ 콘크리트의 온도가 높을수록 공기량이 많게 된다.
32. 콘크리트의 굵은골재 계량값이 아래 표와 같을 때 계량오차와 허용치 만족여부를 순서대로 옳게 나열한 것은?
- | |
|--------------------------|
| 굵은골재 목표 1회 분량 : 2000kg |
| 굵은골재 저울에 의한 계측치 : 2040kg |
- ① 계량오차 : 1%, 허용치 만족여부 : 합격
 - ② 계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 합격
 - ③ 계량오차 : 1%, 허용치 만족여부 : 불합격
 - ④ 계량오차 : 2%, 허용치 만족여부 : 불합격
33. 콘크리트 재료의 계량에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
- ① 계량은 현장 배합에 의해 실시하는 것으로 한다.
 - ② 혼화제를 녹이는 데 사용하는 물이나 혼화제를 묽게 하는 데 사용하는 물은 단위수량의 일부로 보아야 한다.
 - ③ 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하여야 하나, 물과 혼화제 용액은 용적으로 계량해도 좋다.
 - ④ 연속믹서를 사용할 경우, 각 재료는 질량으로만 계량하여야 한다.
34. 콘크리트의 슬럼프 시험에서 물드에 콘크리트를 3층으로 채우고 각각 다진 후 슬럼프콘을 들어 올리는데, 이때 들어 올리는 시간의 표준은?
- ① 2~3초 ② 4~5초
 - ③ 6~7초 ④ 8~9초
35. 다음 관리도 중 적용이론이 정규분포 이론이 아닌 것은?

- ① $\bar{x}-R$ 관리도 ② $\bar{x}-\sigma$ 관리도
- ③ \bar{x} 관리도 ④ u 관리도

36. 시방배합을 현장배합으로 수정할 때 고려해야 하는 보정은?
- ① 입도보정 및 표면수보정
 - ② 잔골재율보정 및 입도보정
 - ③ 물-결합재비보정 및 표면수보정
 - ④ 잔골재율보정 및 물-결합재비보정
37. 콘크리트의 탄산화 깊이를 측정할 때 사용되는 시약은?
- ① 페놀프탈레인 용액 ② 무수황산나트륨 용액
 - ③ 염화바륨 ④ 수산화나트륨
38. 품질관리의 순서로 적당한 것은?
- ① 계획-조치-검토-실시 ② 계획-검토-조치-실시
 - ③ 계획-실시-검토-조치 ④ 계획-검토-실시-조치
39. $\phi 150\text{mm} \times 300\text{mm}$ 인 콘크리트 표준공시체에 대한 압축강도 시험결과, 300kN의 하중에서 파괴되었다. 이 공시체의 압축강도는?
- ① 6.7MPa ② 13.3MPa
 - ③ 17.0MPa ④ 34.0MPa
40. 콘크리트의 수밀성을 향상시키기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?
- ① 배합시 콘크리트의 물-결합재비를 저감시킴
 - ② 혼화제로 플라이 애시를 사용
 - ③ 습윤양생기간을 충분히 함
 - ④ 경량골재를 사용

3과목 : 콘크리트의 시공

41. 한중콘크리트 시공 시 사용 시멘트로서 가장 적합한 것은?
- ① 플라이애시 시멘트 ② 포틀랜드 시멘트
 - ③ 실리카 시멘트 ④ 고로 시멘트
42. 콘크리트의 운반에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 공사 시작 전에 콘크리트의 운반에 관해 미리 충분한 계획을 세워 놓아야 한다.
 - ② 콘크리트는 신속하게 운반하여 즉시 타설하고, 충분히 다져야 한다.
 - ③ 비비기로부터 타설 완료시까지의 시간은 원칙적으로 외기 온도가 25℃이상일 때는 1.5시간을 넘어서는 안 된다.
 - ④ 외기온도가 25℃미만일 때 비비기로부터 타설 완료시까지의 시간은 원칙적으로 3시간 이내이다.
43. 콘크리트 시공이음에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 시공이음은 될 수 있는 대로 전단력이 적은 위치에 설치하는 것이 원칙이다.
 - ② 부재의 압축력이 작용하는 방향과 평행하도록 설치하여야 한다.
 - ③ 외부의 염분에 의한 피해를 받을 우려가 있는 해양 및 항만 콘크리트 구조물 등에 있어서는 시공 이음부를 되도록 두지 않는 것이 좋다.

- ④ 수밀을 요하는 콘크리트에 있어서는 소요의 수밀성이 얻어지도록 적절한 간격으로 시공 이음부를 두어야 한다.
44. 방사선 차폐용 콘크리트에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?
- ① 콘크리트의 슬럼프는 작업에 알맞은 범위 내에서 가능한 적은 값이어야 하며, 일반적인 경우 40mm 이하로 하여야 한다.
- ② 물-결합재비는 50%이하를 원칙으로 한다.
- ③ 주로 생물체의 방호를 위하여 X선, γ선 및 중성자선을 차폐할 목적으로 사용된다.
- ④ 차폐용 콘크리트로서 필요한 성능인 밀도, 압축강도, 설계허용 온도, 결합수량, 붕소량 등을 확보하여야 한다.
45. 포장용 콘크리트의 배합기준 중 강도기준으로 옳은 것은?
- ① 설계기준 휨강도(f_{28})가 4.5MPa이상
- ② 설계기준 휨강도(f_{28})가 3.5MPa이상
- ③ 설계기준 압축강도(f_{28})가 20MPa이상
- ④ 설계기준 압축강도(f_{28})가 30MPa이상
46. 일평균 기온이 25℃를 초과하여 콘크리트를 배합하는 경우 일반적으로 기온 10℃상승에 대해 소요의 단위수량은 어느 정도 증가하는가?
- ① 2~5% ② 6~10%
- ③ 12~15% ④ 16~20%
47. 다음은 고강도 콘크리트의 재료 및 제조에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?
- ① 강제식 믹서보다는 가경식 믹서의 사용이 효과적이다.
- ② 단위수량은 최대 180kg/m³이하로 한다.
- ③ 잔골재율은 소요의 워커빌리티를 얻도록 시험에 의하여 결정하여야 하며, 가능한 적게 하여야 한다.
- ④ 굵은골재 최대치수는 가능한 25mm 이하를 사용하도록 한다.
48. 섬유보강 콘크리트의 품질검사 항목 및 판정기준을 설명한 것으로 틀린 것은?
- ① 휨인성 계수 : 설계시 고려된 휨인성 계수값에 미달할 확률이 5%이하일 것
- ② 굳지 않은 강섬유보강 콘크리트의 강섬유혼입률 : 허용치 ±1.0%
- ③ 압축인성 : 설계시 고려된 압축인성 값에 미달할 확률이 5%이하일 것
- ④ 휨강도 : 설계시 고려된 휨강도 계수값에 미달할 확률이 5%이하일 것
49. 콘크리트 공장제품에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 충분한 품질관리로 신뢰성 높은 제품의 제조가 가능하다.
- ② 공사기간의 단축이 가능하다.
- ③ 공장제품의 특성상 대량생산이 어려우며, 범용성이 떨어진다.
- ④ 기후에 좌우되지 않고 제조가 가능하다.
50. 트레미로 시공하는 일반 수중 콘크리트의 슬럼프의 표준값으로 옳은 것은?
- ① 40~80mm ② 80~130mm

- ③ 130~180mm ④ 180~210mm

51. 전단력이 큰 위치에 시공이음을 설치할 경우 전단력에 대한 보강 방법으로 적절하지 않은 것은?
- ① 장부(요철)를 만드는 방법
- ② 홈을 만드는 방법
- ③ 철근으로 보강하는 방법
- ④ 레이턴스를 많이 발생시키는 방법
52. 아래의 표에서 설명하는 고유동 콘크리트의 자기 충전성 등급은?

최소 철근 순간격 60~200mm정도의 철근 콘크리트 구조물 또는 부재에서 자기 충전성을 가지는 성능

- ① 1등급 ② 2등급
- ③ 3등급 ④ 4등급

53. 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 슬럼프 증가량은 50mm 이하를 원칙으로 하며, 20~40mm를 표준으로 한다.
- ② 슬럼프 증가량은 100mm 이하를 원칙으로 하며, 20~40mm를 표준으로 한다.
- ③ 슬럼프 증가량은 100mm 이하를 원칙으로 하며 50~80mm를 표준으로 한다.
- ④ 슬럼프 증가량은 150mm 이하를 원칙으로 하며, 80~100mm를 표준으로 한다.
54. 고강도 콘크리트의 시공에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 운반차량에는 고성능 감수제 투여장치와 같은 보조장치를 준비하여야 한다.
- ② 낮은 물-결합재비를 가지므로 기건 양생을 실시해야 한다.
- ③ 다짐에 사용되는 다짐기의 기종은 높은 점성 등을 고려하여 선정하여야 한다.
- ④ 콘크리트 타설의 낙하고는 1m 이하로 하는 것이 좋다.

55. 수중불분리성 콘크리트를 타설할 때 적절한 수중 낙하 높이는?
- ① 0.5m 이하 ② 0.8m 이하
- ③ 1.0m 이하 ④ 1.5m 이하
56. 아래 표와 같은 조건에서 한중콘크리트의 타설이 종료되었을 때 온도를 구하면?

- 비빈직후 온도 : 20℃
- 주위의 기온 : 5℃
- 비빈후부터 타설 종료시까지의 시간 : 2시간
- 운반 및 타설시간 1시간에 대하여 콘크리트 온도와 주위의 기온과의 : 15%


- ① 10.5℃ ② 12.5℃
- ③ 15.5℃ ④ 17.75℃

57. 미리 거푸집 속에 특정한 입도를 가지는 굵은골재를 먼저 투입한 후 골재와 골재사이 빈틈에 시멘트모르타르를 주입하여 제작하는 방식의 콘크리트는?

- ① 진공콘크리트
② P.S 콘크리트
③ 수밀콘크리트
④ 프리플레스트콘크리트
58. 콘크리트 타설 중 내부진동기의 사용방법에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 내부진동기 다짐작업 시 하층의 콘크리트 속으로 0.5m 정도 찔러 넣어야 한다.
② 내부진동기 삽입가격은 0.5m 이하로 한다.
③ 1개소 당 진동시간은 다짐할 때 시멘트 페이스트가 표면 상부로 약간 부상하기 까지 한다.
④ 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용해서는 안 된다.
59. 쏫크리트의 시공에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 습식 쏫크리트는 배치후 90분 이내에 뿔어붙이기를 완료하여야 한다.
② 습식 쏫크리트는 배치후 30분 이내에 뿔어붙이기를 실시하여야 한다.
③ 건식 쏫크리트는 배치후 1시간 이내에 뿔어붙이기를 완료하여야 한다.
④ 건식 쏫크리트는 배치후 45분 이내에 뿔어붙이기를 실시하여야 한다.
60. 다음 중 촉진 양생의 종류가 아닌 것은?
① 오토클레이브 양생 ② 전기양생
③ 증기양생 ④ 습윤양생

4과목 : 콘크리트 구조 및 유지관리

61. 다음 중 콘크리트 타설 후 가장 빨리 발생하는 균열의 종류는?
① 온도균열 ② 소성수축균열
③ 건조수축균열 ④ 알칼리 골재 반응
62. 콘크리트의 건조수축으로 인한 균열을 제어하기 위한 대책으로 틀린 것은?
① 강도증진을 위하여 가능하면 배합 수량을 적게 한다.
② 단위 골재량을 증가시킨다.
③ 양생단계에서 수분을 적게 공급하여 증발할 여지를 줄인다.
④ 가급적 흡수율이 작고 입도가 양호한 골재를 사용한다.
63. 그림과 같은 단철근 직사각형 단면의 공칭휨강도(M_n)는?
(단, $A_s=2540\text{mm}^2$, $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$)



- ① 295.5kN · m ② 272.9kN · m

- ③ 251.1kN · m ④ 228.5kN · m
64. 비파괴시험 방법 중 철근부식 평가를 위한 시험이 아닌 것은?
① 자연전위법 ② 전기저항법
③ 전자파 레이더법 ④ 분극저항법
65. 다음 중 부재에 따른 강도감소계수가 틀린 것은?
① 인장지배 단면 : 0.85
② 압축지배 단면 중 띠철근으로 보강된 철근콘크리트 부재 : 0.70
③ 포스트텐션 정착구역 : 0.85
④ 무근콘크리트의 휨모멘트 : 0.55
66. 1방향 슬래브에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 4변에 의해 지지되는 2방향 슬래브 중에서 단변에 대한 정변의 비가 2배를 넘으면 1방향 슬래브로 해석한다.
② 슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심간격은 위험단면에서는 슬래브 두께의 3배 이하이어야 하고, 또한 450mm이하로 하여야 한다.
③ 1방향 슬래브의 두께는 최소 100mm이상으로 하여야 한다.
④ 1방향 슬래브에서 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근에 직각방향으로 수축 · 온도 철근을 배치하여야 한다.
67. 콘크리트의 탄산화로 인한 철근 부식을 방지하여 균열발생을 억제하려고 할 때 취하여야 할 조치로서 적절하지 못한 것은?
① 재료 중의 염분량 축소 ② 충분한 피복두께 확보
③ 탄산가스 농도의 저감 ④ 수밀성의 확보
68. 다음 중 규정에 의한 최소 전단철근을 배치하여야 하는 구조물은?
① 계수전단력(V_d)이 콘크리트에 의한 설계전단강도(ϕV_c)의 1/2이하인 철근콘크리트보
② 기초판
③ 깊이가 플랜지 두께의 3배인 T형보
④ 전체 깊이가 200mm인 철근콘크리트보
69. 다음 중 철근콘크리트 구조물의 장기처짐에 가장 큰 영향을 미치는 요소는?
① 최대철근비 ② 균형철근비
③ 인장철근비 ④ 압축철근비
70. 휨부재에서 $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 일 때 D25(공칭직경 25.4mm)인 인장 철근의 기본정착 길이는?
① 822mm ② 934mm
③ 1024mm ④ 1143mm
71. 1방향 슬래브에서 처짐을 계산하지 않는 경우 부재의 길이가 2.5m 일 때 캔틸레버 부재의 슬래브 최소 두께는 얼마인가? (단, 보통콘크리트($m_c=2300\text{kg/m}^3$)와 $f_y=400\text{MPa}$ 인 철근을 사용한 부재)
① 89mm ② 104mm
③ 125mm ④ 250mm
72. 콘크리트 구조 내부의 공동이나 균열과 같은 결함을 조사하는 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 반발경도법 ② 초음파법
③ 어쿠스틱 에미션(AE)법 ④ 충격탄성파법

73. 강도설계법에 의한 전단설계에서, 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 의한 전단력 $V_u=100\text{kN}$ 을 지지하려고 한다. 보의 폭이 1000mm일 경우 보의 유효깊이의 최소값은? (단, $f_{ck}=25\text{MPa}$ 이다.)

- ① 120mm ② 160mm
③ 240mm ④ 320mm

74. 단철근 직사각형보를 강도설계법으로 설계를 할 때 항복응력 $f_y=400\text{MPa}$, $d=500\text{mm}$ 라면 균형단면의 중립축거리(C_b)는?

- ① 200mm ② 250mm
③ 300mm ④ 350mm

75. 다음 중 구조물의 외관조사 항목이 아닌 것은?

- ① 철근 배근조사 ② 균열조사
③ 강재부식 변형조사 ④ 기초세굴 변형조사

76. 콘크리트 구조물의 보수에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 보수는 시설물의 내구성 등 주로 내력 이외의 기능을 회복시키기 위한 것이다.
② 보수에 있어서의 요구조건은 구조물의 준공상태 이상으로 하여야한다.
③ 보수의 수준은 위험도, 경제성, 시공성 등을 고려하여 실시한다.
④ 보수공사는 더 이상의 열화를 방지하기 위한 수단이기도 하다.

77. 수동식 주입법은 주입 건(gun)이나 소형 펌프를 사용하여 주입제를 비교적 다량으로 주입할 경우 사용되는 방법이다. 이 공법의 장점으로 거리가 먼 것은?

- ① 다량의 수지를 단시간에 주입할 수 있다.
② 균열폭 0.2mm 이하의 미세한 균열부위에 주입하기가 용이하다.
③ 주입압이나 속도를 조절할 수 있다.
④ 벽, 바닥, 천장 등의 부위에 따른 제약이 없다.

78. 다음은 크리프의 특성에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 물-시멘트비가 큰 콘크리트는 물-시멘트비가 작은 콘크리트보다 크리프가 크게 일어난다.
② 재하시 콘크리트 구조물의 재령이 클수록 크리프는 적게 일어난다.
③ 하중을 제거하면 크리프 변형도 없어지고 콘크리트 구조물은 원상태로 돌아온다.
④ 부재치수가 작을수록 크리프는 크게 일어난다.

79. 구조물의 보수공법 중 주입공법의 특징으로 틀린 것은?

- ① 내력 복원의 안전성을 기대할 수 있다.
② 내구성 저하방지 및 누수방지를 기대할 수 있다.
③ 미관의 유지가 용이하다.
④ 소요의 정착강도가 발현되기 위해 장기간이 소요된다.

80. 다음 중 콘크리트 구조물 보강공법이 아닌 것은?

- ① 두께증설공법 ② 외부케이블공법
③ 강판접착공법 ④ 균열주입공법

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ④ | ③ | ② | ② | ① | ③ | ② | ③ | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ② | ① | ② | ④ | ③ | ① | ② | ① | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ① | ① | ② | ③ | ② | ④ | ② | ③ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ② | ④ | ① | ④ | ① | ① | ③ | ③ | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ④ | ② | ① | ① | ① | ① | ② | ③ | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ② | ③ | ② | ① | ③ | ④ | ① | ④ | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ③ | ① | ③ | ② | ② | ① | ③ | ④ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④ | ① | ④ | ③ | ① | ② | ② | ③ | ④ | ④ |